**PROFORMAT RELATIF AU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU PROJET
DE CONSTRUCTION D'UN F4 A LIBREVILLE**

ENTREPRISE: Globale Construction

Maitre d'Ouvrage ; M, KOMBILA EKANG DONALD

AFFAIRE : CONSTRUCTION COMPLETE DE LA VILLA DE TROIS CHAMBRES

DATE : 10/10/2013

N°	Description	Unité	Qtité	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
I	TERRASSEMENT				
	Ensemble Remblais et compactage	m3	514	1 987	1 021 340
	Evacuation des terres excedentaires	m3	218	1 919	418 334
	Ensemble Deblayage à l'engin	m3	468	1 908	892 952
	Sous Total Terrassement				2 332 627
II	<u>GROS ŒUVRE</u>				
	FONDATION				
	béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	16	3 881	60 434
	Béton Armé coulé dosé à 350kg/m3	m3	71	6 314	445 671
	Ferraillage	T	4	79 523	329 226
	coffrage	m2	184	1 258	231 543
	maçonnerie	m2	102	1 417	145 155
	enduit sur murs	m3	3	5 156	15 953
	mortier de pose dosé à 400kg/m3	m3	3	5 279	16 227
	Sous Total Fondation				1 244 209
	III	RDC			
Béton Armé coulé à 350kg/m3		m3	61	6 609	403 169
mortier de pose dosé à 400kg/m3		m3	14	5 276	74 930
Ferraillage		T	7	72 590	489 986
coffrage		m2	204	1 269	258 908
maçonnerie		m2	493	917	452 187
enduit sur murs		m3	19	5 156	95 671
Hourdis		m2	221	1 151	254 635
enduit sous plafond		m3	3	3 414	9 576
Sous Total RDC				2 039 062	
IV	ETAGES COURANTS				
	Béton Armé coulé à 350kg/m3	m3	138	8 998	1 241 317
	mortier de pose dosé à 400kg/m3	m3	57	5 279	302 224
	Ferraillage	T	13	91 391	1 210 387

	maçonnerie	m2	1 972	1 167	2 302 235
	Hourdis	m2	892	1 116	995 250
	enduit sur murs	m3	94	4 182	394 071
	enduit sous plafond	m3	11	4 091	45 899
	Sous Total Etages Courants				6 965 109
V	TERRASSE ET EDICULE				
	Béton Armé coulé à 350kg/m3	m3	3	6 756	23 600
	Ferrailage	T	0	95 531	31 621
	maçonnerie	m2	129	1 025	132 645
	enduit sur murs	m3	5	3 402	17 257
	enduit sous plafond	m3	0	3 414	751
	mortier de pose dosé à 400kg/m3	m3	4	5 279	19 700
	Hourdis	m2	15	1 029	15 037
	coffrage	m2	50	390	19 512
	Sous Total Menuiserie				260 123
VI	<u>SECOND ŒUVRE</u>				
	ETANCHEITE				
	Forme de pente en béton maigre	m2	280	391	109 373
	F & Pose de parafo-solo ou Similaire y/c colle et couche d'impression	m2	280	8	2 160
	F & Pose de Mammouth 50 pour relevé d'étanchéité	ml	82	9	704
	Sous Total Etanchéité				112 237
VII	CARRELAGE				
	F & Pose Carreaux gré cérame de 20*20 pour ens pieces	m2	257	1 494	384 071
	F & Pose Carreaux gré cérame de 30*30 pour ens pieces	m2	1 064	1 596	1 698 366
	F & Pose carreaux gré faience pour revêtement mural des toilettes haut : 2,20m	m2	180	1 073	193 107
	F & Pose carreaux Plinthes assorties aux carreaux	MI	1 094	176	192 838
	Sous Total Carrelage				2 468 382
IIX	MENUISERIE				
	F & Pose de Porte bois massif dibouti 0,90*2,20	U	40	10 919	436 770
	F & Pose de Porte bat diamant dibouti 150*220	U	10	14 246	142 457
	F & Pose de Porte aluminium 1,20m*2,20m ouvrant à la française	U	2	18 656	37 313

	F & Pose de Fenêtre + vitre bois dibouti 0,80*1,20	U	10	11 864	118 638
	F & Pose de Fenêtre + vitre bois dibouti 1,20*1,20	U	50	11 325	566 226
	F & Pose de Placards pour chambre 0,60m*3m	U	20	4 910	98 194
	F & Pose de Porte isoplane toilette 0,70m*2,20m	U	30	4 082	122 475
	F & Pose de Garde corps pour balcon	U	10	18 816	188 163
	Sous Total Menuiserie				1 710 236
IX	PEINTURE				
	Peinture à eau sur maçonnerie	m2	4 625	41	188 818
	Peinture à huile	m2	1 570	60	94 402
	Vernis sur bois de baies et placards	m2	457	55	25 095
	Sous Total Peinture				308 315
X	PLOMBERIE				
	∞ evacuation				
	Ensemble raccordement au reseau collectif existant et tuhaerie en PVC	U	10	34 423	344 233
	F & Pose de leviers	U	10	1 558	15 575
	F & Pose de WC chaise anglaise basse	U	30	5 160	154 796
	F & Pose de Receveur de douche complet	U	20	5 160	103 198
	F & Pose de lavabo complet	U	30	5 160	154 796
	regards	U	12	582	6 986
	∞ alimentation				
	Ensemble branchement en reseau existant et tuhaerie en cuivre et en PVC souple (compteurs divisionnels SDE)	U	10	80 020	800 205
	Clapet Anti-retour	U	20	579	11 571
	Ensemble miroirs et accessoires	U	10	4 628	46 282
	Chauffe eau de 75 litres	U	10	5 749	57 492
	Vannes d'arret	U	50	245	12 236
	Sous Total Plomberie				1 707 371
XI	ELECTRICITE				
	barrette de coupure et de piquet de	U	1	5 857	5 857
	F & Pose de tubes oranges + filletterie	mL	6 188	139	859 481
	F & Pose de Coffret 3 rangs avec emplacement disjoncteur	U	11	1 835	20 190
	F & Pose interrupteur double allumage	U	10	236	2 357
	F & Pose de Prises 3 pôles + terre	U	130	236	30 646
	F & Pose de Interrupteurs minuteurs	U	5	464	2 321

	F & Pose Interrupteurs va et vient étanche	U	26	236	6 129
		U	60	213	12 773
	F & Pose de Prises téléphone	U	10	236	2 357
	F & Pose de Prises télé	U	10	187	1 865
	F & Pose Linolite de Sécurité	U	20	827	16 545
	F & Pose combiné de type DISMATIC	U	10	1 050	10 500
	F & Pose de Lampes néon 1,20m	U	21	757	15 900
	F & Pose de Lampes hublot étanche	U	86	518	44 530
	F & Pose de Interrupteurs simple étanch	U	30	236	7 072
	F & Pose globe jardin	U	5	4 199	20 996
	F & Pose sonnerie	U	10	1 150	11 498
	Sous Total Electricité				1 071 020
XII	AMENAGEMENT EXTERIEUR				
	Espace vert + jardin fleuris	m2	37	625	23 117
	Pavage des allées	m2	26	201	5 226
	Sous Total Aménagement extérieur				28 343
	Total HTVA				18 536 797
	TVA 18 %				3 336 623
	TOTAL TTC				21 873 421

Le présent devis est arrêté à la somme de **Vingt et Un Huit Cent Soixante Treiz Milles Quatre Cent Vingt et Un Francs CFA**

L'Ingénieur des Travaux